FOUR À PAIN DE LA NOBLE CONTRÉE

SÉCURITÉ DU FEU

Allumer et chauffer le four



ALLUMAGE

- Utiliser le bois et les allume-feu disponibles dans les grands tiroirs
- Garder la petite fenêtre (au-dessus des plans de travail) ouverte, au minimum en imposte, durant toute la flambée pour apporter assez d'oxygène au feu
- Allumer un petit feu près de l'entrée du four
- Commencer avec peu de bois

CHAUFFE

- Alimenter le feu progressivement, avec quelques bûches à la fois
- Ne pas charger trop de bois d'un coup : le feu manquerait d'oxygène, brûlerait mal et une fumée noire et malodorante sortirait alors de la cheminée
- Pousser progressivement le feu vers le fond du four
- Une fois la température voulue atteinte, terminer la chauffe en répartissant les braises sur toute la sole pour uniformiser la chaleur, puis débraiser
- **NE JAMAIS LAISSER LE FEU SANS SURVEILLANCE**
- **LA PORTE DU FOUR NE DOIT JAMAIS RESTER FERMÉE TANT QU'IL Y A DES FLAMMES OU DES BRAISES**

DÉBRASAGE / NETTOYAGE

- Placer le cendrier et retirer les braises et les cendres avec l'outil prévu à cet effet
- Passer ensuite le balais à poils de laiton
- Terminer en passant l'écouvillon (serpillère mouillée) rapidement
- Retirer le cendrier avec les gants anti-chaleur, il devient brûlant, et le poser contre la barrière extérieure sur la place en terre

SÉCURITÉ

- Un extincteur est disponible en cas de début d'incendie
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour allumer le feu
- Ne jamais fermer complètement la porte avant la fin de la combustion

TEMPÉRATURES

- Le thermomètre rond indique la température de la masse
- Mesurer les températures du dôme et de la sole à l'aide du thermomètre infrarouge
- Le four doit blanchir sur l'entièreté du dôme, jusqu'aux dernières pierres du bas : c'est le signe de la pyrolyse et d'une température d'environ 450°C
- Après le débrasage et l'écouvillonnage, attendre environ 60 min avant l'enfournement pour permettre à la température de s'uniformiser dans le four
- Pour le pain, viser 300°C au moment d'enfourner

SURVEILLER LE FEU, GARDER LA PORTE OUVERTE DURANT LA CHAUFFE, DÉBRASER ET ÉVACUER LES CENDRES EN SÉCURITÉ